

Заказчик: ТСЖ "Янтарный берег-2", 198128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.23, к.2  
 Подрядчик: ООО "СМУ-55", 198188, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.14, литера А, пом. 15-Н  
 Стройка: Варшавская улица, дом.23, корпус 2, парадная 7.  
 Объект: зав. № лифтов 107296

|               |
|---------------|
| Форма по ОКУД |
| по ОКПО       |
| по ОКПО       |
| 0322005       |
| Код           |

|                          |
|--------------------------|
| Вид деятельности по ОКДП |
| номер 09                 |
| дата 01 01 2020          |
| Монтажные работы         |

Договор на техническое обслуживание лифтов

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| АКТ 08          | 14.02.2022г.     | 10.02.2022      | 14.02.2022 |

### О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Итого (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 22700,40 руб.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат   | Стоимость единицы, руб. |                    | Общая стоимость, руб. |                    | Затраты труда рабочих, чел.-ч |       |              |                     |
|-------|--------------------------------|---|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------|-------|--------------|---------------------|
|       |                                |   | всего                   | эксплуатации машин | всего                 | эксплуатации машин | на единицу                    | всего |              |                     |
|       |                                |   |                         |                    |                       |                    |                               |       | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |
| 1     | 2                              | 3   | 4                       | 5                  | 6                     | 7                  | 8                             | 9     | 10           | 11                  |
| 1     | ТЕРмр-01-01-031-01             | Замена отводного блока лебедки ( Состав работ: 01. Снятие канатов и закрепление их за балки.; 02. Снятие блока.; 03. Демонтаж вала и подшипников.; 04. Установка подшипников и вала.; 05. Монтаж и закрепление блока.; 06. Установка масленки.; 07. Навешивание тяговых канатов.)<br>ОЗП=66,8*28,427 МЗ=2*28,427<br>Козп=28,427*Кмат=28,427 (Инд_ЦМЭЦ_01_2022)<br>НР = 89% (НР = 1690 руб.)<br>СП = 44% (СП = 836 руб.) | 1                       | 1955,77            |                       | 1899               | 1899                          | 5,68  | 5,68         | 5,68                |
| 2     | -Счет                          | Отводной блок 435*3*10 после проточки в комплекте подшипниками 6210, Цед=3900*1,03  | 1                       | 4017               |                       | 4017               | 4017                          |       |              |                     |
| 3     | -Счет                          | Подшипник 6210; Цед=425*1,03  | 2                       | 437,75             |                       | 876                | 876                           |       |              |                     |

|                       |                     |   |     |   |        |      |      |      |   |      |              |             |          |              |
|-----------------------|---------------------|---|-----|---|--------|------|------|------|---|------|--------------|-------------|----------|--------------|
| 4                     | ТЕР-пр-01-01-009-03 | Замена шкива ограничителя скорости (прим. Состав работ: 01. Демонтаж и монтаж шкива ограничителя скорости.; 02. Проверка правильности настройки ограничителя скорости.)<br>ОЗП=100,89*28,427 МЗ=3,03*28,427 ЭМ=0,49*11,367<br>Козп=28,427 Кэм=11,367 Кэлм=28,427 Кмат=28,427 (Инд_ЦМЭЦ_01_2022)<br>НР = 89% (НР = 2553 руб.)<br>СП = 44% (СП = 1262 руб.) | шт. | 1 | 2959,7 | 5,57 | 2960 | 2868 | 6 | 8,45 | 8,45         |             |          |              |
| 5                     | -Счет               | Шкив ограничителя скорости 210 мм V=1м/с (МЛЗ), Цед=2650*1,03   | шт. | 1 | 2729,5 |      | 2730 |      |   |      |              |             |          |              |
| 6                     | -Счет               | Подшипник 6205; Цед=125*1,03  | шт. | 2 | 128,75 |      | 258  |      |   |      |              |             |          |              |
| <b>того по смете:</b> |                     |   |     |   |        |      |      |      |   |      | <b>12797</b> | <b>4767</b> | <b>6</b> | <b>14,13</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Прямые затраты                             | 12797           |
| Материальные затраты                       | 8024            |
| Основная зарплата                          | 4767            |
| Эксплуатация машин                         | 6               |
| Накладные расходы                          | 4243            |
| Сметная прибыль                            | 2098            |
| Итого                                      | 19138           |
| Итого с понижающим коэффициентом К=0,98843 | 18917           |
| НДС  | 3783,40         |
| <b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>                      | <b>22700,40</b> |

Соловьева Е.Ю.  
расшифровка подписи  
Афанасьев С.В.  
расшифровка подписи



Председатель правления ТСЖ "Янтарный берег-2"  
Генеральный директор ООО "СМУ-55"



М.П. Подрядчик (Субподрядчик)

М.П. Заказчик (Генподрядчик)