

Форма по ОКУД
 по ОКПО
 по ОКПО

Код	0322005	
номер	01	01
дата	2020	
Монтажные работы		

Заказчик: ТСЖ "Янтарный берег-2", 198128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.23, к.2
 Подрядчик: ООО "СМУ-55", 198188, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.14, литера А, пом. 15-Н
 Стройка: ул. Варшавская улица, дом.23, корпус 2, пар. 4.
 Объект: зав. № лифтов 107184

Вид деятельности по ОКДП
 Договор на техническое обслуживание лифтов

Монтажные работы

Номер документа	Дата составления
АКТ 07	04.02.2022г.

Отчетный период	
с	по
02.02.2022	04.02.2022

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Метная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 21 600,00 руб.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		всего	Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч	
				всего	оплаты труда		эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	не занятых обслуживанием машин	занятых обслуживанием машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРмр-01-01-031-01	Замена отводного блока лебедки (Состав работ: 01. Снятие канатов и закрепление их за Балки.; 02. Снятие блока.; 03. Демонтаж вала и подшипников.; 04. Установка подшипников и вала.; 05. Монтаж и закрепление блока.; 06. Установка масленки.; 07. Навешивание тяговых канатов.) ОЗП=66,8*28,427 МЗ=2*28,427 Козп=28,427, Кмат=28,427 (Инв_ЦМЭЦ_01_2022) НР = 89% (НР = 1690 руб.) СП = 44% (СП = 836 руб.)	1 блок	1955,77	1898,92	1956	1899		5,68	5,68
2	-Счет	Отводной блок 435*3*10 после проточки в комплекте подшипниками 6210, Цед=3900*1,03	1 шт.	4017		4017				
3	-Счет	Подшипник 6210; Цед=425*1,03	2 шт.	437,75		876				

ТЕРмр-01-01-009-03	Замена шкива ограничителя скорости (прим. Состав работ: 01. Демонтаж и монтаж шкива ограничителя скорости; 02. Проверка правильности настройки ограничителя скорости.) ОЗП=100 897,28,427 МЗ=3,03*28,427 ЭМ=0,49*11,367 Копл=28,427 Кэм=11,367 Катм=28,427 Кат=28,427 (Инд_ЦМЭЦ_01_2022) НР = 89% (НР = 2553 руб.) СП = 44% (СП = 1262 руб.)	шт.	1	2959,7	5,57	2960	2868	6	8,45	
-Счет	Шкив ограничителя скорости 210 мм V=1м/с (МПЗ), Цед=2650*1,03	шт.	1	2729,5		2730				
-Счет	Подшипник 6205; Цед=125*1,03	шт.	2	128,75		258				
							12797	4767	6	14,13
того по смете:									0	0

Прямые затраты	12797
Материальные затраты	8024
Основная зарплата	4767
Эксплуатация машин	6
Накладные расходы	4243
Сметная прибыль	2098
Итого СМР	19138
Итого с понижающим коэффициентом К=0,994054	18000
НДС	3600
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	21600

Соловьева Е.Ю.
расшифровка подписи
Афанасьев С.В.
расшифровка подписи

[Подпись]
подпись
[Подпись]
подпись



Председатель правления ТСЖ "Янтарный берег-2"
Генеральный директор ООО "СМУ-55"



Заказчик (Генподрядчик) М.П.
Подрядчик (Субподрядчик) М.П.